

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU MUZEUM HISTORYCZNEGO - PAŁAC W DUKLI W OBRĘBIE  
KLATKI SCHODOWEJ ORAZ WYKONANIE WEW. INSTALACJI PPOŻ

ADRES INWESTYCJI : Dukla 38-450, ul. Trakt Węgierski 5, dz.180702\_4.0001.27/4

INWESTOR : Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli

ADRES INWESTORA : Dukla 38-450, ul. Trakt Węgierski 5

BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2025 r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wymiana okien						
2	Roboty dodatkowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Wymiana okien</b>			
1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - szpalety [2,39*2+1,46+1,56*2+1,14]*0,60	m m	6,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,30</b>
2	KNR 4-01 0354-11	Ostrożny demontaż podokienników drewnianych wewnętrznych istniejących do powtórnego montażu po wymianie okien, wsp. do R - 2,00 1,56+1,24	m m	2,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,80</b>
3	KNR 4-01 1214-02	Ręczne oczyszczenie zdemontowanych podokienników drewnianych [1,56+1,24]*0,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,96</b>
4	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie istniejących podokienników drewnianych [1,56+1,24]*0,70	szt. szt.	1,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,96</b>
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku [1,56+1,24]*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,84</b>
6	KNR 0-19 0929-09 analogia	Wymiana istniejącego okna na drugim piętrze na okno drewniane oddymiające - naturalny dąb wygląd jak pozostałe okna /siłowniki w kosztorysie branży instalacyjnej/ 1,46*2,39*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,49	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,49</b>
7	KNR 0-19 0929-09 analogia	Wymiana istniejącego okna na poddaszu na okno drewniane łukowe oddymiające - naturalny dąb wygląd jak pozostałe okna /siłowniki w kosztorysie branży instalacyjnej/ 1,14*1,56*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,78</b>
8	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach po wymianie okien 2,00	szt. szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
9	KNR-W 4-01 0404-02 analogia	Montaż ćwierćwałków przy oknach wraz z lakierowaniem [2,39+1,46+1,56+1,14]*2	m m	13,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,10</b>
10	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne 0,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,84</b>
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów przy wymianie okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,34	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,34</b>
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie odpadów przy wymianie okien samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0,34	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,34</b>
<b>2</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty dodatkowe</b>			
13	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach okien oddymiających [2,39*2+1,46+1,56*2+1,14]*0,60	m m	6,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,30</b>
14	KNR 4-01 0709-05	Drobne naprawy tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0,5 m <sup>2</sup> 4,00	szt. szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  11,34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,34</b>
16 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na powierzchniach pionowych  11,34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,34</b>
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Przygotowanie niezbędne fragmentów podłoża ścian pod malowanie farbą środkiem gruntującym  11,34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,34</b>
18 d.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie niezbędne fragmentów tynków wewnętrznych farbą matową do wnętrza  11,34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,34</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	55,28		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blacha powlekana płaska, grubość 0,70 mm	m <sup>2</sup>	1,03		
2.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	17,26		
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,02		
4.	ćwierćwałki	m	13,76		
5.	farba dyspersyjna matowa do wnętrz	dm <sup>3</sup>	3,13		
6.	gips szpachlowy	kg	40,73		
7.	kotwy stalowe	szt	31,62		
8.	lakier na drewno	dm <sup>3</sup>	0,18		
9.	mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych	kg	22,24		
10.	okno drewniane oddymiające prostokątne /siłowniki w kosztorysie branży instalacyjnej/	m <sup>2</sup>	3,49		
11.	okno drewniane oddymiające zakończenie łukowe /siłowniki w kosztorysie branży instalacyjnej/	m <sup>2</sup>	1,78		
12.	papier ścierny w arkuszach	ark	1,10		
13.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	1,74		
14.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,16		
15.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	3,40		
16.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm <sup>3</sup>	0,02		
17.	silikon	dm <sup>3</sup>	0,32		
18.	wapno suchogaszone	t	0,03		
19.	wkręty do drewna	szt.	39,30		
20.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	23,10		
21.	woda	m <sup>3</sup>	0,05		
22.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0,00		
23.	materiały pomocnicze	zł			
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,39		
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,27		
3.	środek transportowy	m-g	0,33		
4.	wyciąg	m-g	0,81		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: